



COMMUNE DE GURGY

11, rue de l'Île Chamond

89250 GURGY

TRAVAUX DE VOIRIE 2011/2012

MARCHE A BONS DE COMMANDE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

PROGRAMME PREVISIONNEL 2011

juin 2011

TRAVAUX DE VOIRIE 2011/2012
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

A - ABORDS DU CABINET MEDICAL RUE SAINT ANDRE - RUE DU GUE

N°	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
A.1	Dépose muret existant y compris évacuation des déblais en décharge	ml	20,00		
A.2	Fourniture et pose de bordure de type P1	ml	28,00		
A.3	Remise en forme de terre végétale entre bordures P1 y compris apport	m ²	40,00		
A.4	Reprise dallage en pierre de pays avec les éléments décollés	m ²	1,00		
A.5	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre sur trottoir	m ²	20,00		
ABORDS DU CABINET MEDICAL SOUS TOTAL HT					

B - RUE DU CLOS DES FONTAINES

N°	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
B.1	Réglage et compactage de la forme y compris apports de GNT 0/31,5 éventuel	m ²	90,00		
B.2	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre sur chaussée	m ²	90,00		
RUE DU CLOS DES FONTAINES SOUS TOTAL HT					

C - REFECTION IMPASSE DE L'ORMEE

N°	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
C.1	Reprofilage en grave émulsion 0/10 (80kg/m ²) y compris accrochage	T	69,00		
C.2	Mise à niveau tampon	U	5,00		
C.3	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m ²	861,00		
	IMPASSE DE L'ORMEE SOUS TOTAL HT				

D - REFECTION IMPASSE DE L'ABBAYE

	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
D.1	Réglage et compactage des accotements avec forme de pente adaptée	m ²	840,00		
D.2	Remplacement de caniveau CC1	ml	280,00		
D.3	Mise à niveau tampon	U	2,00		
D.4	Reprofilage en grave émulsion 0/10 à 80kg/m ² y compris accrochage	T	60,00		
D.5	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m ²	700,00		
	IMPASSE DE L'ABBAYE SOUS TOTAL HT				

E - REFECTION RUE GUE DE LA BAUME

	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
E.1	Point à temps ponctuel	T	3,00		
E.2	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m ²	660,00		
	RUE DU GUE DE LA BAUME SOUS TOTAL HT				

F- REFECTION IMPASSE DES TROIS MAISONS

	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
F.1	Réglage et compactage des accotements avec forme de pente adaptée	m ²	840,00		
F.2	Remplacement de bordure caniveau AC1	ml	20,00		
F.3	Mise à niveau grille avaloir	U	2,00		
F.4	Reprofilage en grave émulsion 0/10 à 60kg/m ² y compris accrochage	T	39,00		
F.5	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m ²	650,00		
	IMPASSE DES TROIS MAISONS SOUS TOTAL HT				

S - REFECTION RUE DES VARENNES

entre le chemin d'exploitation et la route de Chemilly

	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
G.1	Dérasement des accotements et évacuation dans les parcelles à proximité	ml	240,00		
G.2	Remplacement de bordure caniveau AC1	ml	20,00		

G.3	Mise à niveau grille avaloir	U	2,00		
G.4	Reprofilage en grave émulsion 0/10 à 80kg/m ² y compris accrochage	T	100,00		
G.5	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m ²	1 100,00		
RUE DES VARENNES SOUS TOTAL HT					

H - REFECTION RUE DE LA GARE

N°	Désignation des travaux	U	Q	PU	Montant HT
	<u>1e Partie: de la route Seignelay à la sortie CEMEX(230x5ml)</u>				
H.1	Purge de chaussée en GNT/GB(ep/40cm)	m²	331,00		
H.2	Dérasement des accotements	ml	35,00		
H.3	Reprofilage en grave émulsion 0/10 à 10kg/m² y compris accrochage	T	11,50		
H.4	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m²	1 150,00		
	<u>2e Partie sortie CEMEX à allée Pervenches(231x5,50ml)</u>				
H.5	Dérasement des accotements	ml	80,00		
H.6	Reprofilage en grave émulsion 0/10 à 20kg/m² y compris accrochage	T	25,41		
H.7	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m²	1 270,50		
	<u>3e Partie: Allée Pervenches à rue Ormée (260x5,50ml)</u>				
H.8	Reprofilage en grave émulsion 0/10 à 20kg/m² y compris accrochage	T	28,60		
H.9	Remise à la côte de tampons	U	5,00		
H.10	Remplacement de bouche avaloir	U	1,00		
H.11	Réalisation d'un enduit bicouche à l'émulsion élastomère ou au bitume fluxé et gravillon porphyre	m²	1 430,00		
	RUE DE LA GARE SOUS TOTAL HT				

PROGRAMME PREVISIONNEL 2011/2012

RECAPITULATIF

ABORDS DU CABINET MEDICAL SOUS TOTAL HT _____
RUE DU CLOS DES FONTAINES SOUS TOTAL HT _____
 IMPASSE DE L'ORMEE SOUS TOTAL HT _____
 IMPASSE DE L'ABBAYE SOUS TOTAL HT _____
RUE DU GUE DE LA BAUME SOUS TOTAL HT _____
IMPASSE DES TROIS MAISONS SOUS TOTAL HT _____
 RUE DES VARENNES SOUS TOTAL HT _____
 RUE DE LA GARE SOUS TOTAL HT _____
MONTANT TOTAL HT _____
 TVA 19,6% _____
MONTANT TOTAL TTC _____

Date:

Signature et cachet de l'entreprise:

